



Errichtung Oberer Landgraben Bluno - Sedlitz, 2. Bauabschnitt



Bauüberwachung [2009-2010]

- Auftraggeber:** Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
- Bauüberwachung:** Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH
- Bauzeitraum:** 04/2009 bis 05/2010
- Leistungsumfang:**
- Planungsleistungen gemäß HOAI, Leistungsphasen 8-9
 - örtliche Bauüberwachung, SiGe-Koordination
 - 8.900m Flutungsgraben
 - hydraulische Leistungsfähigkeit 2,5m³/s
 - Sohlbreiten bis 2,5m, Böschungsneigungen 1:2, Grabentiefen bis 7,0m
 - Grabenausbau mit 125.000m² Bentonitmatten
 - 9 Brückenbauwerke errichtet
 - ca. 140.000m³ Erdbewegungen
 - Pflanzungen 09/2010 bis 11/2010
- Gesamtkosten:** 4,65 Mio € netto

