

**DREWAG: Sicherung der TW-Hauptleitung DN 1200 Stb
vom Laubegaster Ufer bis Leubener Straße**

Vorbereitungsarbeiten



Auftraggeber:
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH

Planung/Bauüberwachung:
Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH

Bauausführender Betrieb:
ARGE Kanal und Rohrtechnik GmbH / G. Hüttner & Co. GmbH

Bauzeitraum:
09/2003 – 05/2004

- Einzug Trinkwasserleitung PE-HD 800 in Rohrleitung DN1200 StB auf einer Länge von insgesamt 530m
- Umbau des Schachtes Schoberstraße mit Anbindung an Rohrleitungsbestand
- Abbruch Schacht Gleisschleife
- Gebäudesicherung mit Bohrpfehlwand im Bereich Bäckerei Siemangk

Gesamtkosten der Maßnahme:
761.000 € Netto

