

**Einzug eines Elbdükers am 11.12.2008 in Dresden
vier Leerrohre PEHD 180 für den Einzug von Energieversorgungskabeln**



Auftraggeber:
DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH

Planung/Bauüberwachung:
Ingenieurbüro für Wasser und Boden GmbH

Bauausführender Betrieb:
Hülskens GmbH & Co. KG

Bauzeitraum:
seit 09/2008

- Rückbau eines Trinkwasserdoppeldükers DN 800, Länge 2 x 160 m
- Freilegen des Altdükers, zerteilen in Segmente von 20 - 40 m Länge durch Industrietaucher, Ausbau der Segmente
- Neubau eines Leerrohrdükers für die Energieversorgung, 4 Leerrohre PEHD 180 x 16,4 SLM, Gesamtlänge 162 m
- Dükerpaket als rechteckige Konstruktion mit Holzseitenwänden, Sandfüllung und Betonabdeckung auf Blechbahn
- erfolgreicher Einzug am 11.12.2008, Direktzug mittels 80 t Winde, maximal erforderliche Zugkraft ca. 50 t, Einzugsdauer ca. 30 min

Gesamtkosten der Maßnahme:
ca. 650.000 € Netto



Dükerbau Johannstadt

<p>Auftraggeber</p> <p>■ DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH Rosenstraße 32, 01067 Dresden Telefon: (0351) 8 60-47 46 Telefax: (0351) 8 60 45 00 www.drewag.de E-Mail: kundenservice@drewag.de</p>	<p>Planung / Bauüberwachung</p> <p>■ INGENIEURBÜRO für Wasser und Boden GmbH Turnerweg 6, 01728 Bannewitz OT Possendorf Telefon: (035206) 217 00 Telefax: (035206) 217 01</p>
<p>Objektbeschreibung</p> <p>■ Ausbau Wasserdüker 2x DN800 Austausch 20kV Mittelspannungsdüker offene Bauweise</p>	<p>Bauausführung</p> <p>■ HÜLSKENS WASSERBAU GmbH & Co.KG Maßenstraße 5, 46483 Wesel Telefon: (0351) 4 98 21 34 Telefax: (0351) 4 98 21 35</p>

Alles da. Alles nah. Alles klar. **DREWAG**

