



Fernwärme-Provisorium Netzverstärkung Innenstadtleitung

Planung / Bauoberleitung / Bauüberwachung [2014]



Auftraggeber: DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH

- § Oberirdisches Rohrleitungsprovisorium für die Fernwärmeversorgung
- § 2 x Kunststoffmantelrohrleitung DN 200 (DA 315) mit einer Trassenlänge von 564 m
- § 120 m Stahlrohr DN 200 für Steigleitungen und Passtücke
- § 16 Rohrlager zur Auftriebssicherung und 8 Festpunkte im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Elbe
- § 10 Rohrbrücken mit lichten Durchfahrtshöhen von 3 m bis 6 m und Spannweiten von 3 m bis zu 18 m

Projektumfang: ca. 301.500 EUR netto

